

1503231

Zürich: Schwemmholzurückhalt Sihl

Wasserbau
Revitalisierung
Strassenbau
Pflästerungen
Kanalisation
Werkleitungen
Spezialtiefbau
Verankerungen



Ausgeführte Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Aushub und Erdarbeiten neue Flusslauflinie<input type="checkbox"/> Triage und Entsorgung Altlasten (38'680 m³)<input type="checkbox"/> Betonarbeiten Längsrechen und Wehrschwelle (240m')<input type="checkbox"/> Ufersicherung und Sohlswellen	
Bauzeit	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> März 2016 – März 2017	
Baukosten	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> CHF 12'500'500.--	
Referenzgründe	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ausführung der Bauarbeiten nach Unternehmervariante<input type="checkbox"/> Baustellenschliessung mit prov. Hilfsbrücke für LKW Verkehr<input type="checkbox"/> Blocksteine versetzen, teilweise in Beton 30'000 t<input type="checkbox"/> 320 m² Moellonpflasterung<input type="checkbox"/> bis 150 m³ Konstruktionsbeton/Tag verbaut	
Bauherr	Baudirektion Kanton Zürich AWEL Walcheplatz 2 8090 Zürich	Projektleiter: Max Bösch T: 043 259 32 14 max.boesch@bd.zh.ch
Ingenieur	Basler & Hofmann AG Bachweg 1 8133 Esslingen	Bauleiter: Peter Kern T: 044 387 11 22 Peter.kern@baslerhofmann.ch

Organigramm

